

DB - Muster-LV Historie

LV: 40.1_26H GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN_Stand - 03.2026
Historisierung

OZ	entf	Leistungsbeschreibung	ME	Kommentare/Historisierung	STL-Nr.	TLK-Nr.
10.		Muster-LV Bauvorhaben A-Stadt - B-Dorf				
10.10.		Interne Baustellenlogistik				
10.10.0030.		Gleisbaumaschine bereitstellen Bettungsaufbereitungsmaschine	psch	DBS 918 061 in der Unterbeschreibung Aktualisiert in TL 889.0061 (DBS 918 061)		
		Gleisbaumaschine bereitstellen, Bettungsaufbereitungsmaschine, mit Bedienungspersonal, Schienenwege-Nutzungsentgelte werden mit dem Einheitspreis abgegolten.				
10.10.0050.		Baustellenlogistik für Hauptarbeiten	psch	Position aufgeteilt - Position für "Baustellenlogistik für Hauptarbeiten" ergänzt		
		Baustellenlogistik für Hauptarbeiten, Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal, Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle, Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl. Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen), und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf), einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte, Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und schienengebundenen Maschinen, Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne, Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt dieses Loses.				

DB - Muster-LV Historie

LV:

40.1_26H

GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN_Stand - 03.2026
Historisierung

OZ	entf	Leistungsbeschreibung	ME	Kommentare/Historisierung	STL-Nr.	TLK-Nr.
10.10.0060.		Baustellenlogistik für Stopfgang nach techn. Notwendigkeit Baustellenlogistik für Stopfgang nach techn. Notwendigkeit, Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal, Transport von Stoffen, zwischen Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle, Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl. Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen), und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf), einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte, Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und schienengebundenen Maschinen, Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne, Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt dieses Loses.	psch	neue Position für die "Baustellenlogistik Stopfgang nach techn. Notwendigkeit" aufgenommen		

DB - Muster-LV Historie

LV:

40.1_26H

GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN_Stand - 03.2026
Historisierung

OZ	entf	Leistungsbeschreibung	ME	Kommentare/Historisierung	STL-Nr.	TLK-Nr.
10.20.		Zusammenhangsarbeiten				
10.20.0020.		Einbaudokumentation gemäß § 22 und §25 EBV	psch	neue Position für die Dokumentation von mEB aufgenommen		
		Erstellen, Führen, Abschließen, Übergeben einer Einbaudokumentation gemäß §22 und §25 der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) im System ZEDAL-EBV				
10.20.0060.		Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen	m	Ausführungszeichnung- bzw unterlagen ergänzt		
		Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.				
10.20.0070.		Beleuchtung Baustelle vorhalten	md	Positionsnummer geändert + Position konkretisiert - Unterbeschreibung ergänzt / Schalldruckpegel des Stromerzeugers entfernt Grundposition		
		Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus '1.....' (Vorhaltemenge) mal '1.....' (Vorhaldedauer)				

DB - Muster-LV Historie

LV:

40.1_26H

GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN_Stand - 03.2026
Historisierung

OZ	entf	Leistungsbeschreibung	ME	Kommentare/Historisierung	STL-Nr.	TLK-Nr.
10.20.0080.		Beleuchtung Baustelle betreiben Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle, Positionsmenge = Produkt aus '1.....' (Betriebsmenge) mal '1.....' (Betriebsdauer)	md	Positionsnummer geändert + Position konkretisiert - Unterbeschreibung ergänzt / über die gesamte Umbaulänge entfernt Zulagenposition		

DB - Muster-LV Historie

LV: 40.1_26H GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN_Stand - 03.2026
Historisierung

OZ	entf	Leistungsbeschreibung	ME	Kommentare/Historisierung	STL-Nr.	TLK-Nr.
10.23.		Kampfmittel		Position wurden gemäß AA "Kampfmittelräumung in Infrastrukturprojekten durchführen" entfernt - Einarbeitung Hinweistext		
		„Kampfmittelsachverhalte sollten nicht mit ausgeschrieben und dem BauAN beauftragt werden. Dennoch ist eine Beauftragung des BauAN möglich. Die Arbeitsanweisung "Kampfmittelräumung in Infrastrukturprojekten durchführen" ist bei der Planung und Durchführung entsprechend zu beachten.				

DB - Muster-LV Historie

LV:

40.1_26H

GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN_Stand - 03.2026
Historisierung

OZ	entf	Leistungsbeschreibung	ME	Kommentare/Historisierung	STL-Nr.	TLK-Nr.
10.30.		Bahnübergangsarbeiten				
10.30.0080.		Bahnübergangsbefestigung ausbauen Gummipl. 1475/1200mm Ausbauen der Bahnübergangsbefestigung, Gummiplatten, Mittelplatten, Mittelplatte Nenngröße 1475/1200 mm, Stoffe seitlich zwischenlagern.	St	Plattengröße angepasst		
10.30.0090.		Bahnübergangsbefestigung ausbauen Gummipl. 732/1200mm Ausbauen der Bahnübergangsbefestigung, Gummiplatten, Außenplatten, Außenplatte Nenngröße 732/1200 mm, ausgebaute Stoffe auf LKW des AN laden, Transportweg über 10 bis 20 km, einschl. Abladen auf Zwischenlagerfläche.	St	Plattengröße angepasst		
10.30.0140.		Auflagersteine Außenplatten Gummi einbauen 3000/600/250mm Tragschicht Baustoffgemisch KG2 20/80cm Auflagersteine für Außenplatten aus Gummi, einbauen, Nenngröße 3000/600/250 mm, Tragschicht aus Baustoffgemisch KG 2, Körnung 0/32, Maße Tragschicht 20/80 cm, Ausgleichsschicht aus Edelsplitt 2/8, Schichtdicke bis 20 mm.	m	neue Position aufgenommen		
10.30.0150.		Bahnübergangsbefestigung einbauen Gummipl. 1475/1200mm Einbauen der Bahnübergangsbefestigung, Gummiplatten, Mittelplatten, Mittelplatte Nenngröße 1475/1200 mm, Stoffe seitlich zwischengelagert, Transportweg über 10 bis 20 km, einschl. Abladen auf Zwischenlagerfläche.	St	Plattengröße angepasst		

DB - Muster-LV Historie

LV: 40.1_26H GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN_Stand - 03.2026
Historisierung

OZ	entf	Leistungsbeschreibung	ME	Kommentare/Historisierung	STL-Nr.	TLK-Nr.
10.40.		Oberbauarbeiten inkl. Rückbau				
10.40.0130.		Prüfung Schotter nach Bettungsaufbereitung	St	DBS 918 061 in der Unterbeschreibung Aktualisiert in TL 889.0061 (DBS 918 061)		
		Erstellung einer Siebanalyse mit Darstellung der vollständigen Sieblinie (0,063mm - 80mm) aus einer 50 kg Schotterprobe (DIN EN 933-1)				

DB - Muster-LV Historie

LV:

40.1_26H

GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN_Stand - 03.2026
Historisierung

OZ	entf	Leistungsbeschreibung	ME	Kommentare/Historisierung	STL-Nr.	TLK-Nr.
10.41.		Stopf und Richtarbeiten				
10.41.0010.		Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen	t	Position konkretisiert - Unterbeschreibung erweitert		
		Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im Baustellenbereich, verteilen.				
10.41.0020.		Gleis heben Bettung verdichten	m	Position konkretisiert - Unterbeschreibung ergänzt		
		Gleis heben, Bettung im Bauzustand verdichten (Verlorener Stopfgang), Grobrichten, Verdichtgang mit einem Eingriff, max. 30 mm Hebung und max. 20 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang mit Schotter versehen, Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.				
10.41.0050.		Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.	m	Position angepasst		
		Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG digitalisiert zur Verfügung.				

DB - Muster-LV Historie

LV:

40.1_26H

GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN_Stand - 03.2026
Historisierung

OZ	entf	Leistungsbeschreibung	ME	Kommentare/Historisierung	STL-Nr.	TLK-Nr.
10.42.		Schweißarbeiten				
10.42.0030.		Spannungsausgleich Schienen längen Zieh-Wärmegeräte AG	m	neue Position eingefügt Spannungsausgleich mit Schienen >120m Schienenlänge		
		Spannungsausgleich, Schienen auf Stahlrollen setzen, Schienen längen mit Ziehgeräten und/oder Wärmegerät des AG, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens, abgerechnet wird nach Schienenlänge.				
10.42.0060.		Schiene schmieren L 2m Bogen-L 750 m	St	Position neu aufgenommen Herausgabe Ril 824.2510-AH-101		
		Schiene schmieren nach Schienenerneuerungen oder Gleisumbauten, Richtlinie 824.2510-AH-101, ab Übergangsbogenanfang bis zum Bogenende alle 20 m über eine Länge von 2 m, Länge Bogen '750' m.				

DB - Muster-LV Historie

LV: 40.1_26H GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN_Stand - 03.2026
Historisierung

OZ	entf	Leistungsbeschreibung	ME	Kommentare/Historisierung	STL-Nr.	TLK-Nr.
10.44.		Stopfgang nach techn. Notwendigkeit				
10.44.0020.		Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr. Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG digitalisiert zur Verfügung.	m	Position angepasst		

DB - Muster-LV Historie

LV:

40.1_26H

GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN_Stand - 03.2026
Historisierung

OZ	entf	Leistungsbeschreibung	ME	Kommentare/Historisierung	STL-Nr.	TLK-Nr.
10.50.		Planumsverbesserung (konventionell)				
10.50.0070.		Geokunststoff, liefern einbauen Geokunststoff liefern, auf der Baustelle verteilen und einbauen. Geotextil gemäß den Prüfbedingungen für Geokunststoffe des Eisenbahnbundesamtes (EBA), Geokunststoff nach Ril 889 0039 (DBS 918 039) Anforderungen an das Geotextilelement: Geotextilrobustheitsklasse 3 oder höher (mind. GRK 3) Wasserdurchlässigkeitsbeiwert normal zur Ebene, unter 20 kPa Auflast: $\geq 1 \times 10^{-3}$ Flächengewicht von mind. $\geq 250 \text{ g/m}^2$ Zugfestigkeit des Bewehrungselementes mind. $\geq 40 \text{ kN/m}$ in beiden Hauptrichtungen Maschenweite $\leq 40 \text{ mm}$ Breite bis 6,0 m Stoßüberlappung $\geq 50 \text{ cm}$. Es dürfen nur vom EBA zugelassene Produkte mit HPQ verwendet werden.	m2	Position angepasst		

DB - Muster-LV Historie

LV: 40.1_26H GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN_Stand - 03.2026
Historisierung

OZ	entf	Leistungsbeschreibung	ME	Kommentare/Historisierung	STL-Nr.	TLK-Nr.
10.70.		Sicherungs- und bauaffine				
10.70.0060.		Signalisierung: Sh2-Signale	St	Abrechnungseinheit geändert Abrechnungseinheit zukünftig in Stück		
		Schutzhaltsignal (Sh2) als Tages- und Nachtzeichen auf- und abbauen, einschließlich An- und Abtransport, ggf. umsetzen bzw. temporäre Herstellung der Profilfreiheit, vorhalten, betreiben, ggf. außer- und wieder in Betrieb setzen. Einschl. Betriebsstoffe und Energieversorgung.				
		Umfang der Signalisierungsmaßnahme: Signalisierung aller für die Durchführung der Baumaßnahme gesperrten Gleise, während der zeitlichen Vorgaben, in denen Gleissperrungen erforderlich sind.				
10.70.0070.		Signalisierung: Lf-Signale	St	Abrechnungseinheit geändert Abrechnungseinheit zukünftig in Stück		
		Langsamfahrtsignale Lf 1 und Lf 2/3, ggf. m. Richtungspfeil, als Tages- und Nachtzeichen auf- und abbauen, einschließlich An- und Abtransport, ggf. umsetzen, vorhalten, betreiben, ggf. anpassen an wechselnde Geschwindigkeiten bzw. Herstellung der Gültig- bzw. Ungültigkeit.				
		Umfang der Signalisierungsmaßnahme: Signalisierung aller für die Durchführung der Baumaßnahme erforderlichen Langsamfahrstellen, während der zeitlichen Vorgaben, in denen Langsamfahrstellen erforderlich sind.				

DB - Muster-LV Historie

LV:

40.1_26H

GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN_Stand - 03.2026
Historisierung

OZ	entf	Leistungsbeschreibung	ME	Kommentare/Historisierung	STL-Nr.	TLK-Nr.
10.70.0080.		Signalisierung: Signal EI 6 Signal EL 6 "Halt für Fahrzeuge mit gehobenem Stromabnehmer", rückstrahlend, auf- und abbauen, einschließlich An- und Abtransport, ggf. umsetzen, vorhalten, Umfang der Signalisierungsmaßnahme: Signalisierung aller für die Durchführung der Baumaßnahme erforderlichen Standorte, während der zeitlichen Vorgaben, in denen die Signalisierung erforderlich ist.	St	Abrechnungseinheit geändert Abrechnungseinheit zukünftig in Stück		
10.70.0090.		Signalisierung: Gleismagnet(e) des AG Baugleismagnet(e) 500 Hz oder 1000 Hz, für vorübergehende Langsamfahrstelle entsprechend Ril 892.9107A02 einbauen und in Betrieb nehmen, bei Aufhebung der vorübergehenden Langsamfahrstelle ausbauen und außer Betrieb nehmen, ggf. bei zeitweiliger Aufhebung der Langsamfahrstelle ausbauen, damit außer Betrieb nehmen, und wieder einbauen, damit wieder in Betrieb nehmen, ggf. umsetzen. Inkl. An-/Abtransport der vom/zum Lagerort des AG. Umfang der Maßnahme: Absicherung aller für die Durchführung der Baumaßnahme erforderlichen Langsamfahrstellen, während der zeitlichen Vorgaben, in denen Langsamfahrstellen erforderlich sind.	St	Abrechnungseinheit geändert Abrechnungseinheit zukünftig in Stück		

DB - Muster-LV Historie

LV:

40.1_26H

GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN_Stand - 03.2026
Historisierung

OZ	entf	Leistungsbeschreibung	ME	Kommentare/Historisierung	STL-Nr.	TLK-Nr.
10.70.0100.		Signalisierung: Gleismagnet(e) des AN Baugleismagnet(e) 500 Hz oder 1000 Hz, für vorübergehende Langsamfahrstelle entsprechend Ril 892.9107A02 einbauen und in Betrieb nehmen, bei Aufhebung der vorübergehenden Langsamfahrstelle ausbauen und außer Betrieb nehmen ggf. bei zeitweiliger Aufhebung der Langsamfahrstelle ausbauen, damit außer Betrieb nehmen, und wieder einbauen, damit wieder in Betrieb nehmen, ggf. umsetzen, Gleismagnet(e) am Einbauort bereitstellen und nach dem Ausbauen vom Einbauort entfernen. Umfang der Maßnahme: Absicherung aller für die Durchführung der Baumaßnahme erforderlichen Langsamfahrstellen, während der zeitlichen Vorgaben, in denen Langsamfahrstellen erforderlich sind.	St	Abrechnungseinheit geändert Abrechnungseinheit zukünftig in Stück		
10.70.0120.		Erdungsbesteck einschl Spannungsprüfer Beistellung der Erdungsbestecke und der Spannungsprüfer. Erdungsbesteck bestehend aus Erdungsstangen zur profilfreien Erdung einschl. Erdungsseile und Spannungsprüfer gemäß VDE 0681 in ausreichender Anzahl.	St	Abrechnungseinheit geändert Abrechnungseinheit zukünftig in Stück		

DB - Muster-LV Historie

LV:

40.1_26H

GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN_Stand - 03.2026
Historisierung

OZ	entf	Leistungsbeschreibung	ME	Kommentare/Historisierung	STL-Nr.	TLK-Nr.
10.70.0150.		Einsatz transportable Lichtzeichenanlage Einsatz einer transportable Lichtzeichenanlage als technisches Hilfsmittel (TH) für den Bahnübergangsposten (BÜP) zur technischen Sicherung von Bahnübergängen auf- und abbauen, DB zugelassenes System, einschl. Ortsbegehung, Planung, Inbetriebnahme gem. TM 2011-339 oder TM 2012-074. Anlage vorhalten und betreiben. Umfang der Sicherungsmaßnahme: während der zeitlichen Vorgaben zur Sicherung von Bahnübergängen. Anzahl der Bahnübergänge: ... St. transportable Lichtzeichenanlage Fabrikat: '.....' (Bieterangabe)	St	Abrechnungseinheit geändert Abrechnungseinheit zukünftig in Stück		
10.70.0200.		TH-BÜP vorhalten Technisches Hilfsmittel - Bahnübergangsposten (TH-BÜP), einschl. funkangesteuertem Signalgeber und Notschließfunktion, vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus '1.....' (Vorhaltemenge) mal '1.....' (Vorhaltedauer)	Std	Positionsnummer geändert + Position konkretisiert - Unterbeschreibung ergänzt - Grundposition		

DB - Muster-LV Historie

LV:

40.1_26H

GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN_Stand - 03.2026
Historisierung

OZ	entf	Leistungsbeschreibung	ME	Kommentare/Historisierung	STL-Nr.	TLK-Nr.
10.70.0210.		TH-BÜP betreiben Technisches Hilfsmittel - Bahnübergangsposten (TH-BÜP), einschl. funkangesteuertem Signalgeber und Notschließfunktion, betreiben, Positionsmenge = Produkt aus '1.....' (Betriebsmenge) mal '1.....' (Betriebsdauer)	Sth	Positionsnummer geändert + Position konkretisiert - Unterbeschreibung ergänzt Zulagenposition		